

六安市发展和改革委员会

六发改投资函〔2023〕16号

六安市发改委关于冬青路（清溪路—现状村道） 道路工程建设方案的批复

六安市住房和城乡建设局：

你单位报来的《关于申请审批玉泉巷、木兰巷、齐云东路等6条“断头路”道路项目建设方案的函》（六建城函〔2022〕1052号）及相关材料收悉。我委委托中德华建（北京）国际工程技术有限公司对六安市规划设计研究院有限公司编制的《冬青路（清溪路—现状村道）道路工程建设方案》进行了评审。经研究，现将有关事项批复如下：

一、原则同意修改后的冬青路（清溪路—现状村道）道路工程建设方案。项目代码：2301-341500-04-05-826833。

二、工程规模及主要建设内容。项目位于河西片区，南起清溪路，北接现状村道，长540米，宽30米，城市次干道标准，沥青砼路面，双向四车道，设计车速为40km/h。建设内容包括道路、排水、交通、信控、照明、绿化等工程。

三、项目概算总投资。总投资概算2718.94万元，其中工程费用2329.47万元，工程建设其他费用192.52万元，预备费126.1万元，强电、通信等保护或迁改费用70.85万元。具体投资详见“附件”。

四、下阶段应根据评估审查报告进一步优化完善设计，结合道路目前现状及道路功能，做好与周边路网、雨污水排放等相关工程的衔接。

接文后，请根据《政府投资条例》等现行的法律法规要求进行施工图设计，并进一步核实相关费用，优化施工方案。在项目实施过程中，按照政府投资项目管理办法要求，依法合规开展工程招投标和监理工作，健全项目管理组织和财务管理制度，要严格落实安全生产和消防安全及安全设施设备“三同时”要求，加强项目质量和安全管理，控制工程造价，及时报送投资统计表，并将工程建设进度及实施过程中出现的问题及时告知我委。

附件：冬青路（清溪路—现状村道）道路工程概算汇总表



抄送：市财政局、市重点工程处、市自然资源局、市审计局、市城管局、市城投公司。

冬青路（清溪路—现状村道）道路工程概算汇总表

序号	工程或费用名称	金额(万元)			备 注
		建安工程及设 备购置费	其他费用	合 计	
一	第一部分 建安工程费	2329.47		2329.47	
1	大型土石方	665.46		665.46	
2	道路部分	601.93		601.93	
3	箱涵	713.32		713.32	
4	排水工程	132.42		132.42	
5	照明工程	65.70		65.70	
6	交通工程	17.85		17.85	
7	信控工程	77.37		77.37	
8	绿化工程	55.42		55.42	
二	第二部分 工程建设其他费用		192.52	192.52	
1	建设单位管理费		0.00	0.00	市本级投资项目不计
2	临时用地费用		23.29	23.29	含复垦、补偿等费用，具体按实计取，按第一部分费用*1%
3	工程勘察、设计费		43.00	43.00	按同类工程综合考虑并计取
4	施工图清单控制价编制费		9.32	9.32	按同类工程综合考虑并计取

冬青路（清溪路—现状村道）道路工程概算汇总表

序号	工程或费用名称	金额(万元)			备注
		建安工程及设 备购置费	其他费用	合 计	
5	水土保持相关费用		23.29	23.29	按第一部分费用*1%
6	前期工作费		3.50	3.50	按同类工程综合考虑并计取
7	招标代理服务费		11.20	11.20	按同类工程综合考虑并计取
8	施工图审查费		1.12	1.12	按六安地区常规收费计取
9	环评费		5.50	5.50	结合六安地区计费标准
10	工程监理费		39.69	39.69	按同类工程综合考虑并计取
11	第三方检测监测费		23.29	23.29	按同类工程收费计取
12	跟踪审计费		9.32	9.32	按同类工程综合考虑并计取
	第一、二部分费用合计	2329.47	192.52	2521.99	
三	第三部分 预备费		126.10	126.10	
1	基本预备费		126.10	126.10	第一二部分费用的5%
四	强电（新建路灯变）、通信等保护或迁 改费用		70.85	70.85	暂列，以实际发生为准
五	工程概算（项目静态投资）	2329.47	389.47	2718.94	第一二三四部分费用合计